



- |  |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
| BESTAANDE BEBOUWING  | AAN TE BRENGEN RWS-BAND<br>110/220x200 mm IN BETONFUNDERING    | AAN TE BRENGEN INRIJCONSTRUCTIE<br>7 SIMREKEN BSS OF<br>KLEUR GRUS, IN BETONFUNDERING                               | AAN TE BRENGEN ASPHALTVERHARDING<br>- ROSE COATING<br>- 30 mm SMA-NL-BB<br>- 80 mm AC 18 BIND TOL-B<br>- 80 mm AC 22 BASE OL-B | AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF<br>KLEUR GRUS IN KEPERVERBAND                   | AAN TE BRENGEN AFRASTERING                         |
| BESTAANDE INRIJ  | AAN TE BRENGEN VERLAAGDE INRIJBAND<br>IN BETONFUNDERING        | AAN TE BRENGEN VERLOOPOPENDEN<br>IN BETONFUNDERING  | AAN TE BRENGEN ASPHALTVERHARDING<br>- 30mm SMA-NL-BB<br>- 70mm AC22 BASE OL-A  | AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF<br>KLEUR GRUS IN ELLEBOOGVERBAND                | BESTAANDE TE HANDHAVEN<br>VERKEERSLICHT            |
| KADASTRALE GRENS   | AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND<br>200x200 mm IN BETONFUNDERING     | AAN TE BRENGEN INRIJTBLOKKEN<br>650x200x300mm IN BETONFUNDERING   | AAN TE BRENGEN BCTON, KLEUR GRUS<br>- FEETPAAD, DIK 150mm<br>- RAMMELSTROOK TPV OVERSTEEK, DIK 250mm                           | AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF<br>KLEUR GRUS IN HALFSTEENVERBAND               | AAN TE BRENGEN PUTRAND MET<br>PUTDEKSEL            |
| WERKGRENS  | AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND<br>100x200 mm IN BETONFUNDERING     | AAN TE BRENGEN KANTLAG GOOTTEGEL<br>IN BETONFUNDERING   | AAN TE BRENGEN PRINTBTON, KLEUR GRUS<br>- 30mm SMA-NL-BB<br>- 70mm AC22 BASE OL-A  | AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF<br>(CIRKEL)                                     | AAN TE BRENGEN COMBINATIEKOLK/<br>STRAATKOLK       |
| FREZEN TEN BEHOEVE<br>VAN AANSLUITING                              | AAN TE BRENGEN RUWELPADBAND<br>40/120x200 mm IN BETONFUNDERING | AAN TE BRENGEN MOLOOD 5 STREKEN<br>BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRUS<br>IN BETONFUNDERING                             | AAN TE BRENGEN BCTONTEGELS<br>300x300x45 mm KLEUR GRUS<br>IN HALFSTEENVERBAND (KORTVERBAND)                                    | T.P.V. HUISNR 31-33 HERSTRATEN<br>NATURISTEEN KIEN 100x100x100mm<br>IN WAAIERMOTIEF | AAN TE BRENGEN LICHTMAST LOCATIE INDICATIEF *      |
| AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND<br>180/220x200 mm<br>IN BETONFUNDERING | AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND<br>80x200 mm IN BETONFUNDERING      | AAN TE BRENGEN ASPHALTVERHARDING<br>- 30 mm SMA-NL-BB<br>- 80 mm AC 18 BIND TOL-B<br>- 80 mm AC 22 BASE OL-B        | AAN TE BRENGEN BCTONTEGELS<br>300x300x60 mm KLEUR GRUS<br>IN HALFSTEENVERBAND (LANGSVERBAND)                                   | T.P.V. HUISNR. 29 HERSTRATEN<br>BETONTEGELS<br>1000x1000x100mm IN BLOKVERBAND       | AAN TE BRENGEN VERKEERSBORDPAAL<br>INCL. BEBOUWING |
| AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND<br>130/150x200 mm<br>IN BETONFUNDERING | AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND<br>220x440x250 mm IN BETONFUNDERING | AAN TE BRENGEN ASPHALTVERHARDING<br>- 30 mm SMA-NL-BB (ROOD)<br>- 55 mm AC 18 BIND TOL-B<br>- 80 mm AC 22 BASE OL-B | AAN TE BRENGEN BCTONTEGELS<br>600x250x1000 mm  | AAN TE BRENGEN LUSTSTROOMBAND   | AAN TE BRENGEN FIETSSLUIS                          |
|  |  |   | AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF<br>KLEUR GRUS IN HALFSTEENVERBAND  | AAN TE BRENGEN KUNSTOF AFZEPAL<br>TYPE VAR.   | BESTAANDE TE HANDHAVEN<br>BEWEGWIJZERING           |
|  |  |   |  | AAN TE BRENGEN VEERPAAI B21   |  |

### DEFINITIEF

Project : RECONSTRUCTIE SITTARDERWEG MUNSTERGELEN B2023-03

Opdrachtgever : GEMEENTE SITTARD-GELEN

Overheid : SITUATIE VERHARDING

Blad : B.06

Gepland : BB

Schaal : 1:200

Formaat : A0

Gepland : 28 JULI 2023

Gepland : 31 JANUARI 2024

Gepland : 01/2023/22.024 - Sittarderweg, Munstergeleen/GELEN, 22.024 - B.leg

**Heffen**

Bespreken: [naam] [functie] [adres] [telefoon]

Planen: [naam] [functie] [adres] [telefoon]

Uitvoeren: [naam] [functie] [adres] [telefoon]

Tel: +31 (0)44 438 22 22

Mail: info@heffen.nl

Web: www.heffen.nl